

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  
W MIEJSCOWOŚCI BEDNARY  
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW  
Zamawiający: GMINA NIEBORÓW  
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26  
99-416 NIEBORÓW

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

## KALKULACJA UPROSZCZONA

Samolich  
syka.pl

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  
W MIEJSCOWOŚCI BEDNARY  
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW  
Zamawiający: GMINA NIEBORÓW  
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26  
99-416 NIEBORÓW

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1				
1	1	CEN 000-00-00-00-00 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000	.....	.....
1	2	KNNR N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,995	.....	.....
1	3	KNKB 006-08-08-08-00 D.01.01.01 Demontaż istniejących słupków do znaków drogowych	szt	1,000	.....	.....
1	4	KNR 231-07-03-03-00 D.01.01.01 Demontaż istniejących tarcz znaków drogowych	szt	2,000	.....	.....
1	5	KNNR N006-08-03-08-00 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki brukowej - kostka brukowa do powtórnego ułożenia	m <sup>2</sup>	142,500	.....	.....
1	6	KNNR N006-08-06-02-00 D.01.02.04 Rozebranie krawężników i oporników betonowych na zjazdach	metr	41,000	.....	.....
1	7	KNNR N006-08-06-08-00 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych na zjazdach	metr	16,000	.....	.....
2	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45230000-8				
2	8	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę wyrównawczą wiązącą	m <sup>2</sup>	3437,500	.....	.....
2	9	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę ścierną	m <sup>2</sup>	3338,000	.....	.....
3	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8				
3	10	KNNR N006-08-02-04-00 D.05.03.05.B Wykonanie zacięcia w nawierzchni bitumicznej, w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową	m <sup>2</sup>	20,000	.....	.....
3	11	KNNR N006-08-02-06-00 D.05.03.05.B Wykonanie zacięć na zjazdach o nawierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	15,000	.....	.....
3	12	KNNR N006-03-08-02-01 D.05.03.05.A Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawczo- wiążąca AC16W gr. 5 cm ( tym regulacja wysokościwa zjazdów betonowych 29 m2)	m <sup>2</sup>	3437,500	.....	.....
3	13	KNNR N006-03-09-02-01 D.05.03.05.B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścierną AC11S gr. 4 cm (w tym regulacja wysokościwa zjazdów betonowych 29 m2)	m <sup>2</sup>	3338,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	14	KNR 231-05-11-03-00 D.05.03.23 Regulacja wysokościowa zjazdów o naw. z kostki brukowej - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej z rozbiórki na podsypce cem. - piaskowej i warstwie wyrównawczej z kruszywa łamanego	m <sup>2</sup>	142,500	.....	.....
4	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
4	15	KNNR N006-13-01-06-00 D.06.03.01 Mechan plantowanie poboczy grub ścinania 10 cm, z odwozem ścinki na odkład	m <sup>2</sup>	1402,000	.....	.....
4	16	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr 15 cm	m <sup>2</sup>	1402,000	.....	.....
4	17	KNNR N006-01-13-05-00 D.06.03.01 Regulacja wysokościowa zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości średnio 10 cm, 1,25 m za poboczem	m <sup>2</sup>	85,000	.....	.....
4	18	KNR 231-14-03-06-00 D.06.04.01 Oczyszczenie rowu z namułu grub 30 cm z profilowaniem skarp i odwozem na odkład	metr	540,000	.....	.....
5	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 4523000-8					
5	19	KNNR N006-07-05-07-00 D.07.01.01 Znaki poziome cienkowarstwowe	m <sup>2</sup>	3,000	.....	.....
5	20	KNNR N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaku B20	szt	1,000	.....	.....
5	21	KNNR N006-07-02-01-01 D.07.02.01 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	1,000	.....	.....
6	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45230000-8					
6	22	KNNR N006-04-03-03-01 D.08.01.01 Opornik betonowy 12x25 wtopiony na ławie z betonu C12/15 na zjazdach - regulacja wysokościowa istniejących zjazdów (zaoprowanie boków zjazdów)	metr	36,000	.....	.....
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
7	23	KNR 231-14-06-04-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	5,000	.....	.....
7	24	KNR 231-14-06-02-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych	szt	1,000	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....