

PRZEDMIAR

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI W DZIERZGOWIE
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓWZamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8					
1	1	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt 1,000
1	2	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km 0,311
1	3	KNKB	006-08-08-08-00	D.01.01.01	Demontaż istniejących słupków do znaków drogowych	szt 1,000
1	4	KNR	231-07-03-03-00	D.01.01.01	Demontaż istniejących tarcz znaków drogowych	szt 1,000
1	5	KNNR	N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m ² 592,000
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8					
2	6	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - koryto gł. średnio 20 cm, pod nową konstrukcję jezdni wraz zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (1290 m2)	m ³ 258,000
2	7	KNNR	N001-02-08-02-30	D.02.01.01	Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m ³ 258,000
3	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9					
3	8	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę ścieralną - w pasie drogowym drogi powiatowej	m ² 253,000
3	9	KNNR	N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (podbudowa w wykonanym korycie - odsadzka min. 10 cm)	m ² 1290,000
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9					
4	10	KNR	231-03-10-01-00	D.05.03.05.A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm (z odsadzką 6 cm)	m ² 1207,000
4	11	KNR	231-03-10-05-00	D.05.03.05.B	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m ² 1175,000
4	12	KNR	231-03-10-05-00	D.05.03.05.B	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 4 cm - w pasie drogowym drogi powiatowej	m ² 253,000
5	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9					
5	13	KNNR	N006-01-13-05-00	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (gr. ok. 10 cm)	m ² 412,500
6	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233000-9					
6	14	KNNR	N006-07-02-04-00	D.07.02.01	Ustawienie znaku A-7	szt 1,000
6	15	KNNR	N006-07-02-01-01	D.07.02.01	Ustawienie słupka do znaku drogowego (z rur stalowych ø 70)	szt 1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	-------------	--------------------------------	---------------	-------