

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIASKI
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓWZamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

PRZEDMIAR		Strona 1					22-05-2018	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ		
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8							
1	1	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000	
1	2	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,630	
2	D.03.00.00 PRZEPUSTY DROGOWE I ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 45230000-8							
2	3	CEN	000-00-00-00-00	D.03.01.01	Przepust pod drogą gminną - Wykonanie kompletnego przepustu z rur HDPE ø 50 cm (skrzyżowanie z drogą powiatową)wraz ze ściankami czołowymi z betonowych elementów prefabrykowanych	metr	15,000	
3	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233300-2							
3	4	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - pod warstwę wiążącą	m ²	2256,000	
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9							
4	5	KNR	231-03-10-01-00	D.05.03.05.A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	2256,000	
4	6	KNR	231-03-10-05-00	D.05.03.05.B	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	2206,000	
5	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9							
5	7	KNNR	N006-13-01-06-00	D.06.03.01	Mechan plantowanie poboczy grub ścinania 20 cm, z odwozem śinki na odkład	m ²	945,000	
5	8	KNNR	N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 10 cm	m ²	945,000	
6	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233221-4							
6	9	KNNR	N006-07-02-04-00	D.07.02.01	Ustawienie znaków drogowych grupy A	szt	1,000	
6	10	KNNR	N006-07-02-01-01	D.07.02.01	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	1,000	
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45233000-9							
7	11	KNR	231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	3,000	
7	12	KNR	231-14-04-01-00	D.10.11.01	Oczyszczenie 2 przepustów z namułu ø 0,40 m	metr	14,000	